

Յ/հ	Ապրանքների անվանումները	Քան.	Չ/Մ	Ընդ.գին
1	Կաթսա 24ԿԿ	1	հատ	179100
2	Գործարանային ծխատար	1	հատ	8100
3	Մարտկոց	25	հատ	52875
4	Գազի անցում 3/4F-1/2M	1	հատ	900
5	Խողովակ PPR ֆոլգայով 25մմ	8	Մ	5472
6	Խողովակ PPR ֆոլգայով 20մմ	32	Մ	15552
7	Անցում PPR S20x1/2" F ամեր.	2	հատ	1710
8	Անցում PPR S25x3/4" F ամեր.	2	հատ	3330
9	Փական PPR25	2	հատ	2250
10	Փական PPR20	2	հատ	1260
11	Ֆիլտր PPR 25	1	հատ	783
12	Ֆիլտր PPR 20	1	հատ	576
13	Փական մարտկոցի PPR L20x1/2M	6	հատ	7290
14	Կոմպլեկտ մարտկոցի	3	հատ	2835
15	Անկյուն PPR L25x25 90°	8	հատ	504
24	Անկյուն PPR L25x25 45°	4	հատ	270
16	Անկյուն PPR L20x20 90°	24	հատ	972
17	Անկյուն PPR L20x20 45°	8	հատ	360
18	Եռաբաշխիչ PPR T25x25x25	2	հատ	216
19	Եռաբաշխիչ PPR T25x20x25	2	հատ	162
20	Անցում S25x25	2	հատ	108
21	Անցում S20x20	4	հատ	144
22	Անցում S25x20	4	հատ	144
23	Ամրակ PPR 25	10	հատ	360
24	Ամրակ PPR 20	50	հատ	1350
25	Շրջանցում PPR 25	1	հատ	180
26	Շրջանցում PPR 20	2	հատ	198
27	Մարտկոցի նիպել	2	հատ	630
28	Մարտկոցի միջադիր	4	հատ	360
29	Գազի ֆիլտր	1	հատ	3240
30	Գազի ճկուն խողովակ	1	հատ	3150
31	Անցում S20x1/2" M	1	հատ	1242
32	Մետաղական եռաբաշխիչ 1/2 FFF	1	հատ	990
33	Բաշոկ 1/2MM	2	հատ	900
30	Ֆոն	1	հատ	630
31	Պտուտակ 4x40	60	հատ	432
32	Դյուլայել 7մմ	59	հատ	424.8
	<b>ԸՂՆԱՅԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔ</b>			<b>299000</b>
<b>Անվճար աշխատանքներ</b>				
	<u>Աշխատանքների նկարագրությունը</u>	<u>քան.</u>	<u>Չ/Մ</u>	<u>գումար</u>
1	Կաթսայի մոնտաժ արտաքին	1	հատ	0
2	Ծխատար անցքերի բացում պանելային,	1	հատ	0
3	Մարտկոցի մոնտաժ արտաքին	4	կետ	0
4	Տաք ջրի մոնտաժ	1	կետ	0
5	Սառը ջրի մոնտաժ	1	կետ	0
6	Այլ աշխատանք արտաքին	0	հատ	0
7	Ջեռուցման ներքին (փակ) մոնտաժի	0	կետ	0
8	Ջրի ներքին (փակ) մոնտաժի տարբերություն	0	կետ	0
9	Կրկնակի այց+ աշխատանք վերանորոգումից հետո մարտկոցների տեղադրում	0	կետ	0
10	Կաթսայի թողորկում	0	հատ	0
11	Համակարգի կարգաբերում	0	հատ	0
13	Ծխատար անցքերի բացում ավաստե հորատի	0	հատ	0
14	Տրանսպորտային ծախս 35-60կմ		հատ	0
15	Տրանսպորտային ծախս 60կմ և ավել		կմ	0
	<b>Ընդհանուր աշխատանքեր</b>			<b>0</b>

- Տեղադրման աշխատանքները կիրականացվեն մինչև 7 օրավ ընթացքում
- Կաթսայի աշխատանքի համար անհրաժեշտ է ապահովել հոսանքի աղբյուր (վարդակ)՝ առավելագույնը 1մ հեռավորությամբ , գազի կետ՝ առավելագույնը 1մ հեռավորությամբ
- Կաթսայի անխափան աշխատանքի և երաշխիքային սպասարկման համար անհրաժեշտ է հոսանքի կարգավորիչ, գազի, սառը ջրի մուտքի և ջեռուցման հետադարձի ֆիլտրեր
- Հնարավոր են շեղումներ՝ նախահաշվի արժեքի մինչև 3 տոկոսի չափով
- Մոնտաժային աշխատանքների համար ապահովել աշխատանքային տարածք
- Նախահաշվում ներառված ծխատարի անցքի բացման աշխատանքը կատարվում է հարվածային գործիքով (պերֆերատորի) միջոցով՝ մինչև 20սմ տուֆե և բետոնե պատերի համար: Մնացած դեպքերում կատարվում հատուկ ավաստային հորատող գործիքի միջոցով , որի ծախսերը կատարում է պատվիրատուն
- Գազի մոնտաժման աշխատանքները պետք է իրականացվի գազի վարչության համապատասխան ծառայության կողմից